

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty rozbiórkowe				
1	kalkulacja d.1 własna	Usunięcie wykładzin podłogowych	m ²		
		131.7	m ²	131.700	
				RAZEM	131.700
2	kalkulacja d.1 własna	Rozbiórka podłóg drewnianych na legarach	m ²		
		131.7	m ²	131.700	
				RAZEM	131.700
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	Remont pomieszczeń GOPS				
4	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		144.87	m ²	144.870	
				RAZEM	144.870
5	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		131.7	m ²	131.700	
				RAZEM	131.700
6	KNR 2-02 d.2 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwa	m ²		
		131.7	m ²	131.700	
				RAZEM	131.700
7	KNR 2-02 d.2 0216-01	Posadzki cementowe - płyty posadzkowe, grubości 5cm ręczne układanie betonu	m ²		
		131.7	m ²	131.700	
				RAZEM	131.700
8	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		144.87	m ²	144.870	
				RAZEM	144.870
9	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		131.7	m ²	131.700	
				RAZEM	131.700
10	KNR 2-02 d.2 1115-01	Warstwa wyrównująca grubości 10-15 mm pod wykładziny podłóg z tworzyw szt.	m ²		
		131.7	m ²	131.700	
				RAZEM	131.700
11	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		131.7	m ²	131.700	
				RAZEM	131.700
12	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych j rulonowe - PCW	m ²		
		131.7	m ²	131.700	
				RAZEM	131.700
13	KNR 2-02 d.2 1105-01	Cokoliki z listew PCV	m		
		128	m	128.000	
				RAZEM	128.000
14	KNR 2-02 d.2 1203-02	Drzwi aluminiowe pełne o powierzchni ponad 1,6 m ²	m ²		
		2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
15	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 3- zawiasowe z podwójnymi zawiasami. - 2szt	m ²		
		3.69	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
16	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		25.83	m ²	25.830	
				RAZEM	25.830
17	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku naprawa spękań i wykruszeń	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno - akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 528	m ²		
			m ²	528.000	
				RAZEM	528.000
19	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 125	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
20	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża ścian - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 125	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
21	KNR 0-23 d.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 125	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
22	KNR 0-23 d.2 0933-01	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu 125	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000