

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie koryta pod kostkę i nawierzchnię bezpieczną
Wykonanie podsypki piaskowej 10cm
Wykonanie podbudowy z tłucznia 10cm

2. Nawierzchnia

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

3. Kostka brukowa

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
Ułożenie kostki brukowej kolorowej gr 6cm.

4. Wyposażenie trwale związane z obiektem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie bezpieczną oraz kostkę brukową	ha		
d.1	0121-02	0.026	ha	0.026	
				RAZEM	0.026
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z rozplantowaniem urobku na miejscu	m ³		
d.1	0209-02	0.20*272.75	m ³	54.550	
				RAZEM	54.550
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-03	252.75	m ²	252.750	
				RAZEM	252.750
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna i górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-07	156.75	m ²	156.750	
				RAZEM	156.750
2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA					
5	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-04	150.4	m	150.400	
				RAZEM	150.400
6	kalkulacja własna	Transport i montaż nawierzchni wyrównawczej ET o grubości 3,5cm, składającej się z granulatu SBR oraz żwiru połączonego lepiszczem poliuretanowym	m ²		
d.2		156.75	m ²	156.750	
				RAZEM	156.750
7	kalkulacja własna	Transport i montaż nawierzchni poliuretanowej warstwa (dolna), gr. min 10mm złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4mm ułożonej na uprzednio zagruntowanym podłożu	m ²		
d.2		156.75	m ²	156.750	
				RAZEM	156.750
8	kalkulacja własna	Transport i montaż nawierzchni poliuretanowej warstwa II (wykończeniowa) o grubości 3-4mm będąca mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego	m ²		
d.2		156.75	m ²	156.750	
				RAZEM	156.750
3 KOSTKA BRUKOWA					
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.3	0404-05	44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
10	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.3	0105-06	96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
11	KSNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0502-03	96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
12	kalk. własna	Plantowanie ziemi po ułożeniu kostki wraz z obsianiem	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 WYPOSAŻENIE TRWALE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM					
13	kalk. własna	Urządzenie wioślarz	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Urządzenie wahadło podwójne	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Urządzenie biegacz podwójny	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Urządzenie rowerek	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Urządzenie wyciskanie siedząc oraz motyl	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Urządzenie orbitek podwójny	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Urządzenie twister potrójny	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Urządzenie stół do ping - ponga	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Urządzenie szachy	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna	Urządzenie ścianka sześciokąt	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	Urządzenie sprężnościowe dla dzieci	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalk. własna	Urządzenie huśtawka podwójna	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna	Urządzenie bujak kucyk	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna	Urządzenie bujak motorek	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna	Ławka betonowo - drewniana	szt		
d.4		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
28	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt		
d.4		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
29	kalk. własna	Stojak na rowery	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna	Tablica informacyjna	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000