

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 UTWARDZENIE PLACU</b>					
1	KSNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-04	30*22.5+36+40	m <sup>2</sup>	751.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>751.000</b>
2	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca zamknięta)	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-01	25*22.5+36+40	m <sup>2</sup>	638.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>638.500</b>
3	KSNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-06	5*22.5+6*1	m <sup>2</sup>	118.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.500</b>
4	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	22.5+4	m	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
5	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03	5*22.5+6*1	m <sup>2</sup>	118.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.500</b>
6	KNR 2-31	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	1201-03	97	m	97.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.000</b>