

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boisk sportowych oraz kostke brukową	ha		
d.1	0121-02	0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m ³ w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 3km	m ³		
d.1	0209-02	0.20*1045.82*1	m ³	209.164	
				RAZEM	209.164
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-03	950.75	m ²	950.750	
				RAZEM	950.750
4	KNR 2-31	Regulacja wjazdu kanałowego z obłożeniem kostką	szt.		
d.1	1406-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2 KOSTKA BRUKOWA					
5	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-05	40.5+9+14+27.5+37.5+15+5+20+15+11+1.5+27+41+22+11+11+11+7.5+10+10+4+25+25+55+55+91+28.5+17+27+27+9.5+1.5+16+5+4.5+4+3+3+3+30	m	780.500	
				RAZEM	780.500
6	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.7 cm	m ²		
d.2	0105-06	950.75	m ²	950.750	
				RAZEM	950.750
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	10.17	m ³	10.170	
				RAZEM	10.170
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-04	113	m	113.000	
				RAZEM	113.000
9	KSNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-03	4+5+22+18+85.5+25.5+16.5+33+60.75+84.75+87+5.5+40.5+12+2.75+3.75+51+15+87+5.5+40+39.75+5.5+188+11+1.5	m ²	950.750	
				RAZEM	950.750
10	kalk. własna	Plantowanie ziemi po ułożeniu kostki wraz z obsianiem	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000