

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	Kalkulacja d.1 własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	ANALIZA d.1 WŁASNA	Demontaż istniejących słupów oświetlenia terenu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Oświetlenie terenu			
2.1		Budowa oświetlenia terenu			
3	KNNR 5 d.2. 0701-05 1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 390*0.7*0.4	m ³ m ³	109.200	
				RAZEM	109.200
4	KNNR 5 d.2. 0706-01 1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 390	m m	390.000	
				RAZEM	390.000
5	KNNR 5 d.2. 0707-02 1	Układanie kabli YAKXs 4x35mm ² w rowach kablowych ręcznie 430	m m	430.000	
				RAZEM	430.000
6	KNNR 5-10 d.2. 0303-01 1	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie DVK75mm 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNNR 5 d.2. 0907-02 1	Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
8	KNNR 5 d.2. 0706-01 1	Nasypanie warstwy piasku na kabel o szerokości do 0.4 m 390	m m	390.000	
				RAZEM	390.000
9	KNNR 5 d.2. 0702-05 1	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 390*0.6*0.4	m ³ m ³	93.600	
				RAZEM	93.600
10	KNNR 5 d.2. 1005-01 1	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 d.2. 1007-02 1	Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 d.2. 1003-02 1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 10	kpl.prze w. kpl.prze w.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 d.2. 0727-02 1	Obróbka kabli wielożyłowych (do 4 żył) 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNNR 5 d.2. 1302-03 1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 10	odc. odc.	10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 5 d.2. 1304-01 1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.2. 1304-02 1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNNR 5 d.2. 0717-02 1	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KSNR 9 d.2. 0203-01 1	Wymiana zabezpieczenia w przedziale pomiarowym złącza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000